



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นายประวิทย์ โรมพันธ์ ถึงที่ นายอุเทน จุลวรรณ ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๒๗,๖๐๕.๖๙ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ปลัด อบต...../วันที่.....  
รองปลัด อบต...../วันที่.....  
หน ส่วน/ผอ.กอง...../วันที่.....  
จนท...../วันที่.....  
พิมพ์/ตรวจ...../วันที่.....





**สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นายประวิทย์ โรมพันธ์ ถึงที่ นายอุเทน จุลวรรณ  
 ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)  
 ๐.๐๐

สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตุ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๖๕,๐๐๙.๓๐	๑.๓๖๔๒	๒๒๕,๑๐๕.๖๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๒๗,๖๐๕.๖๙	
ตัวอักษร	( สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์ )				

(ลงชื่อ).....โรจนศักดิ์.....ผู้ประมาณการ  
 (นายโรจนศักดิ์ อุทศรี)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ทองเพ็ญ.....ตรวจสอบ  
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....เห็นชอบ  
 (นายณพรัตน์ นาเวียง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ( )  
 (ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....  
 (นายณกร ศิริศักดิ์สกุล)  
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหางน้ำสาคร จังหวัดสิงห์บุรี

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเลนหินคลุกภายในหมู่ บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นายประวิทย์ โรมพันธ์ ถึงที่ นายอุเทน จุฬารณ

ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๑,๐๕๐.๐๐	๑.๗๓	๑,๘๑๖.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒,๓๖	๒,๔๗๘.๐๗
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	ลบ.ม. CU.M.	-	๘๕.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๑๑๔.๕๙	-
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. CU.M.	๑๒๖.๔๐	๑,๔๐๒.๐๐	๑๖๓,๑๙๒.๘๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๑๒.๖๑	๒๒๒,๖๒๗.๖๒
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ dia.๐.๓๐ dia.๐.๔๐ dia.๐.๘๐ dia.๑.๐๐	ม.(M.) ม.(M.) ม.(M.) ม.(M.)	- - - -	๔๓๔.๖๙ ๗๕๗.๕๔ ๑,๕๖๗.๘๖ ๒,๔๒๖.๐๑	- - - -	๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐ ๑,๐๓๓.๕๓ ๒,๑๓๘.๘๘ ๓,๓๐๙.๕๖	- - - -
				รวม	๑๖๕,๐๐๙.๓๐		รวม	๒๒๗,๖๐๕.๖๙

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน