



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยน้ำขาว จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๓ ถึงที่ นางทองใบ เจริญสุข ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน **๒๗๑,๖๓๙.๖๑ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)**

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

  
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

**สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๓ ถึงที่ นางทองใบ เจริญสุข  
 ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร  
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตุ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๙๗,๒๘๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒๖๙,๑๓๙.๖๑	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๗๑,๖๓๙.๖๑	
ตัวอักษร	( สอนแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกหรือสามสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ  
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....**ทองเพ็ญ**.....ตรวจสอบ  
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**พรรัตน์**.....เห็นชอบ  
 (นายพรรัตน์ นาเวียง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ( )  
 (ลงชื่อ).....**นิกร**.....  
 (นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

**สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๓ ถึงที่ นางทองใบ เจริญสุข

ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตุ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๐.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๙๗,๒๘๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒๖๙,๑๓๙.๖๑	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๗๑,๖๓๙.๖๑	
ตัวอักษร	( สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )				

(ลงชื่อ).....*โรจนศักดิ์*.....ผู้ประมาณการ  
(นายโรจนศักดิ์ อุทศรี)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....*ทองเพ็ญ*.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*นางสุทธิลักษณ์*.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*จักรกฤษณ์*.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....*ศิริศักดิ์*.....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานงษ์ จังหวัดยโสธร  
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บำเหนอตุ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๓ ถึงที่ นางทองใบ ไร่ใหญ่  
 ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมที่โครงการไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร  
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร  
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อดบ.หัวเมืองกำหนด)  
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานกลางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๑,๒๕๐.๐๐	๓.๖๗	๕,๕๘๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๕.๐๑	๖,๒๕๘.๒๗
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	CUM.	๖๒๕.๐๐	๕๕.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๔.๕๕	๗๑,๖๒๐.๕๐
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CUM.	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	๑๔๐,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๙,๖๒๖.๖๑	๑๙๑,๒๖๐.๘๔
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๔๓๔.๖๙	-	๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	-	๗๕๗.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๕๓	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๑,๕๖๗.๘๖	-	๑.๓๖๔๒	๒,๑๓๘.๘๘	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	๒,๔๒๖.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๓,๓๐๙.๕๖	-
				รวม	๑๙๗,๒๘๗.๕๐		รวม	๒๗๑,๖๓๙.๖๑

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ  
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน