



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นายนิต โลมพันธ์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๔๓๕.๖๖ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาท หกสิบหกสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นายนิต โลมพันธ์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๐๔,๘๓๔.๘๒	๑.๓๖๔๒	๒๗๙,๔๓๕.๖๖	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๒๘๒,๔๓๕.๖๖	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....**ทองเพ็ญ ทวีบุญ**.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง**.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....**จักษุภรณ์ กลางนอก**.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....**ศิริศักดิ์สกุล**.....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นายนิต โลมพันธ์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า.

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๐๔,๘๓๔.๘๒	๑.๓๖๔๒	๒๗๙,๔๓๕.๖๖	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๒๘๒,๔๓๕.๖๖	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)				

(ลงชื่อ).....*โรจนศักดิ์*.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*ทองเพ็ญ*.....ตรวจสอบ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*พรรัตน์*.....เห็นชอบ
(นายพรรัตน์ นาเวียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....*ศิริศักดิ์*.....
(นายศิริศักดิ์ สุกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาสารชัย จังหวัดยโสธร
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นายนิต โสภพันธ์
 ถึงที่สาธารณะประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร
 ใหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบรม.หัวเมืองกาหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) - งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๘.๕๘	-	๑.๓๖๔๒	๑๑.๗๐	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) - งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๔๓๐.๐๐	๑.๗๓	๗๔๓.๙๐	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖	๑,๐๑๔.๘๓
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๖๙.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๔.๑๓	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	๒๑.๕๐	๓๐๘.๒๔	๖,๖๒๗.๑๖	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๕๐	๙,๐๔๐.๗๗
๕.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางบอร์ตเมนต์ซีเมนต์เสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๔๓๐.๐๐	๔๔๙.๗๘	๑๙๓,๔๐๕.๘๑	๑.๓๖๔๒	๖๑๓.๕๙	๒๖๓,๘๔๔.๒๐

งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ใต้ทางลูกรัง ๒๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)	ลบ.ม. C.U.M.	๑๒.๙๐	๓๑๔.๕๗	๕,๐๕๗.๙๕	๑.๗๖๕๒	๕๒๗.๑๕	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๕๗๕.๘๖
๖.๐๐ งานปายโครงการ	ปาย	๑.๐๐	-	-	๑.๗๖๕๒	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๘.๐๐ งานท่อ	ท่อ	-	๕๕๓.๘๙	-	๑.๗๖๕๒	๗๕๕.๖๒	-	-
dia.๑.๓๐	ท่อ	-	๑,๐๘๕.๑๑	-	๑.๗๖๕๒	๑,๘๘๐.๓๐	-	-
dia.๑.๖๐	ท่อ	-	๑,๗๐๕.๐๕	-	๑.๗๖๕๒	๒,๗๒๖.๐๓	-	-
dia.๑.๘๐	ท่อ	-	๒,๗๑๕.๙๕	-	๑.๗๖๕๒	๓,๗๐๕.๐๙	-	-
dia.๑.๑๐	ท่อ	-	-	-	๑.๗๖๕๒	-	-	-
			รวม				รวม	รวม
			๒๐๕,๘๓๕.๘๒			๒๘๒,๕๗๕.๖๖		

(ลงชื่อ).....**วิมล งาม**.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจน์ศักดิ์ อุทาศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน