

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลล. บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากหน้าบ้านนายชัยยา พิงสุข
 ถึงบ้านนายสมิตรี โสธรรมรงค์ ขนาดภายในรางกว้าง ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร ราง คลล.ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลล.
 ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน ความยาวรวม ๘๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ (ตามแบบ อนุมัติ.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคูสองชั้น ตำบลหัวเมือง อำเภอหนองหญ้า จังหวัดยโสธร
 ถอดแบบคำนวณราคากลางโดยนายสุพล ศิลป์ไชย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
๑	ดินขุด/ถมดิน	๒๓.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๓๕๘.๐๘	๒,๓๕๘.๐๘	
๒	ทรายรองพื้น	๑.๗๗	ลบ.ม.	๓๙๓.๗๒	๖๙๖.๘๘	๙๑.๐๐	๑๖๑.๐๗	๘๕๗.๙๕	
๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๗๗	ลบ.ม.	๑,๙๖๐.๐๓	๓,๕๖๙.๒๖	๓๙๘.๐๐	๗๐๔.๕๖	๔,๒๗๓.๗๒	
๔	คอนกรีต ๑:๒:๔	๘.๘๗	ลบ.ม.	๒,๒๑๐.๕๓	๑๙,๖๐๒.๙๗	๔๓๖.๐๐	๓,๘๖๖.๔๕	๒๓,๔๖๙.๔๒	
๕	ฝาเหล็ก	-	ฝา	-	-	-	-	-	
๖	แผ่นเหล็ก ๐.๕x๑.๐๐๕	-	เส้น	๓๖๕.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	-	-	
๗	งานเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	
๘	เหล็ก RB ๖	๑๘๑.๑๘	เส้น	๕๒.๐๒	๙,๔๒๕.๘๔	๑๗.๐๐	๓,๐๘๐.๐๕	๑๒,๕๐๕.๘๙	
๙	ลวดผูกเหล็ก	๑๑.๔๙	กก.	๗๓.๒๑	๘๔๑.๓๓	-	-	๘๔๑.๓๓	
๑๐	ไม้แฉะ	๒๕.๙๔	ตร.ม.	๕๓๙.๔๗	๑๓,๙๙๑.๐๔	๑๓๓.๐๐	๓,๔๕๙.๓๖	๑๗,๔๔๐.๓๙	
๑๑	งานท่อ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร	๒๑.๐๐	ท่อน	๓๑๙.๘๗	๖,๗๑๗.๖๖	-	-	๖,๗๑๗.๖๖	
๑๒	งานรื้อคอนกรีตพร้อมเทดิน	๑.๖๐	งาน	๑,๓๗๙.๕๖	๑,๓๗๙.๕๖	-	-	๑,๓๗๙.๕๖	
๑๓	บ่อพัก คลล.สำเร็จรูปขนาด ๗๐ x ๗๐ x ๗๐ ซม.	๒.๐๐	บ่อ	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๑๔	เหล็กแบนขนาด ๕๐ มม. x ๖ ซม. X ๖ มม.	๓.๐๐	เส้น	๓๖๕.๐๐	๑,๐๙๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๕๔๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน :							๘๖,๒๗๘.๕๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายสุพล ศิลป์ไชย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา