



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากที่ นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถึงที่
นายพิชัย หันแจ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๔
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๘๘๘.๕๗ บาท (-สี่แสนแปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อ
เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ -

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ จากที่ นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถึงที่นายพิชัย หันแจ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และ หน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง ได้ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๔๐๐,๘๘๘.๕๗ บาท (สี่แสนแปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดประมาณ ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

.../เห็นชอบ

เห็นชอบ (☒) ไม่เห็นชอบ (☐)

(ลงชื่อ).....

( นายนพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (☒) ไม่อนุมัติ (☐)

(ลงชื่อ).....

( นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙
 จากที่ นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถึงที่นายพิชัย หันแจ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)
 สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า
 ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท / ลิตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๙๑,๖๖๔.๔๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๗,๘๘๘.๕๗	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๔๐๐,๘๘๘.๕๗	
ตัวอักษร	(สี่แสนแปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (☒) เห็นชอบ (☐) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....**นายทองเพ็ญ ทวีบุญ**.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง**.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....**นายจักรกฤษณ์ กลางนอก**.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (☒)

ไม่อนุมัติ (☐)

(ลงชื่อ).....**นฤยนิกร ศิริศักดิ์สกุล**.....

(นฤยนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙

จากที่ นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถึงที่นายพิชัย หันแจ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือในพื้นที่ ศสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

[illegible]

(ลงชื่อ).....โศภิต.....ผู้ประสานงาน

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙
 จากที่ บำรุงพิทยัง แสงรุ่ง ถึงที่นายพิชัย หันแจ้งดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) - งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๘.๕๘	-	๑.๓๖๔๒	๑๑.๗๐	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) - งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๖๑๔.๐๐	๑.๗๗	๑,๐๘๖.๗๘	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๔๘๒.๕๙
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๖๙.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๔.๑๓	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	๓๐.๗๐	๓๐๘.๔๖	๙,๔๖๙.๗๒	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	๑๒,๙๑๘.๕๙
๕.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๖๑๔.๐๐	๔๕๗.๘๓	๒๘๑,๑๐๗.๙๐	๑.๓๖๔๒	๖๒๔.๕๗	๓๘๓,๔๘๗.๓๙

๖.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - วัสดุทางลูกรัง ๒๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)	ลบ.ม. C.U.M.	-	๓๐๘.๔๖	-	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	-
๗.๐๐	งานปาดโยธาการ	ปาด	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๘.๐๐	งานท่อ dia.๐.๓๐	ท่อน	-	๕๕๓.๘๙	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๕.๖๒	-
	dia.๐.๖๐	ท่อน	-	๑,๐๘๕.๑๑	-	๑.๓๖๔๒	๑,๔๘๐.๓๐	-
	dia.๐.๘๐	ท่อน	-	๑,๗๐๕.๐๕	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๒๖.๐๓	-
	dia.๑.๐๐	ท่อน	-	๒,๗๑๕.๙๔	-	๑.๓๖๔๒	๓,๗๐๕.๐๙	-
				รวม	๒๗๑,๖๖๔.๔๐	รวม	๔๐๐,๘๘๘.๕๗	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจน์ศักดิ์ อุทธรศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน