



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ จากที่นายสมปอง พิระภาค ถึงแม่น้ำชี จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๙ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๘๘๙.๙๙ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากนายสมปอง พิระภาค ถึงที่แม่น้ำชี จำนวน ๒ ช่วง
 ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร
 ยาว ๓๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๙ ตารางเมตร
 วางท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาดำเนินคดีราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๖๐๑.๙๖	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๓๘๙.๙๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๔๙๙,๘๘๙.๙๙	
ตัวอักษร	(สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจนศักดิ์.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....นางสาว.....ตรวจสอบ
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....เห็นชอบ
 (นายนพรัตน์ นาเวียง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()
 ไม่อนุมัติ ()
 (ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....
 (นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากนายสมปอง พิระภาค ถึงที่แม่น้ำชี จำนวน ๒ ช่วง
 ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร
 ยาว ๓๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๙ ตารางเมตร
 วางท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๖๐๑.๙๖	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๓๘๙.๙๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๔๙๙,๘๘๙.๙๙	
ตัวอักษร	(สีสนเทาหมื่นเทาพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจนศักดิ์.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....วิวัฒน์.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....จักรกฤษณ์.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชัย จังหวัดยโสธร
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากนายสมปอง ภิระภาค ถึงที่แม่น้ำชี จำนวน ๒ ช่วง
 ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร
 ยาว ๓๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๙ ตารางเมตร
 วางท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.	๔,๓๓๐.๐๐	๕.๕๑	๒๓,๘๕๘.๓๐	๑.๓๖๔๒	๗.๕๒	๓๒,๕๔๗.๕๔
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.	๒,๑๖๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑๗๓,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๙,๑๕	๒๓๖,๒๗๙.๕๔
๓.๐๐	งานรอฟื้นทางและพื้นที่ทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	๑๑๔.๙๐	๑,๔๐๒.๐๐	๑๖๑,๐๘๙.๘๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๑๒.๖๑	๒๑๙,๗๕๘.๗๑
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ	ม.(ม.)	-	๑๕๖.๖๔	-	๑.๓๖๔๒	๒๑๓.๖๙	-
	dia.๐.๓๐	ม.(ม.)	๖.๐๐	๑,๐๗๕.๖๔	๖,๔๕๓.๘๖	๑.๓๖๔๒	๑,๔๖๗.๓๙	๘,๙๒๑.๒๕
	dia.๐.๖๐	ม.(ม.)	-	๔๐๒.๗๑	-	๑.๓๖๔๒	๕๔๙.๓๘	-
	dia.๐.๘๐	ม.(ม.)	-	๕๘๑.๐๘	-	๑.๓๖๔๒	๗๙๒.๗๑	-
	dia.๑.๐๐	ม.(ม.)	-	-	-	-	-	-
		รวม			๓๖๔,๖๐๑.๙๖		รวม	๔๙๙,๘๘๙.๙๙

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน