



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอทหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่นางสมศรี สวัสดิ์วงศ์ ถึงที่นางลัดดา ศรีสร้อย ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๖๗๓.๓๙ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่ นางสมศรี สวัสดิ์วงษ์ ถึงที่ นางลัดดา ศรีสร้อย
 ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร. หน้า ๐.๑๐ เมตร
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)
 สถานที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า
 ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท / ลิตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๓๖๔.๙๐	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๐๖๖.๖๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๔๙๙,๕๖๖.๖๐	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... **โรจนศักดิ์**ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... **ทอง**ตรวจสอบ
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... **พรรัตน์**เห็นชอบ
 (นายพรรัตน์ นาเวียง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (/)

ไม่อนุมัติ ()
 (ลงชื่อ)..... **ศิริศักดิ์**
 (นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่ นางสมศรี สวัสดิ์วงษ์ ถึงที่ นางลัดดา ศรีสร้อย
 ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๓๖๔.๙๐	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๐๖๖.๖๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๔๙๙,๕๖๖.๖๐	
ตัวอักษร	(สีสันเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... **โรจนศักดิ์**ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานงะฮัย จังหวัดยะลา
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดิน บันนาคูตุม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่ นางสมศรี สวัสดิ์วงษ์ ถึงที่ นางลัดดา ศรีสร้อย
 ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๑,๘๘๐.๐๐	๑.๗๓	๓,๒๕๒.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖	๔,๔๓๖.๙๒
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	C.U.M.	๙๔๐.๐๐	๘๔.๐๐	๗๘,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๔,๕๕๙	๑๐๗,๗๑๗.๒๓
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นที่ทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	C.U.M.	๒๐๑.๒๕	๑,๔๐๒.๐๐	๒๘๒,๑๕๒.๕๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๑๒.๖๑	๓๘๘,๙๑๒.๔๔
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๔๓๔.๖๙	-	๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	-	๗๕๗.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๔๓	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๑,๕๖๗.๘๖	-	๑.๓๖๔๒	๒,๑๓๘.๘๘	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	๒,๔๒๖.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๓,๓๐๙.๕๖	-
				รวม	๓๖๔,๓๖๔.๙๐		รวม	๔๙๙,๕๖๖.๖๐

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน