



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ จากที่นา นายไพศาล พิเคราะห์กิจ ถึงที่นายนายทะนง โพธิ์ภาชิต ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๖ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๖๗๓.๓๙ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบกี่สตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ จากที่นา นายไพศาล พิเคราะห์กิจ ถึงที่นายนายทะนง โพธิ์ภาชิต
 ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕ ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๖ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปทท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๔๔๓.๑๘	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๑๗๓.๓๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๔๙๙,๖๗๓.๓๙	
ตัวอักษร	(สีสนเก้าหมีนเก้าพันทร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ) โรจนศักดิ์ ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) [Signature] ตรวจสอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] เห็นชอบ

(นายนพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ () [Signature]

ไม่อนุมัติ ()
 (ลงชื่อ) [Signature]

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ จากที่นา นายไพศาล พิเคราะห์หิภัง ถึงที่นายนายทะนิง โพธิ์ภาษีต
 ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕ ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๖ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๓๖๔,๔๔๓.๑๘	๑.๓๖๔๒	๔๙๗,๑๗๓.๓๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๔๙๙,๖๗๓.๓๙	
ตัวอักษร	(สีสนเก้าหมีนเก้าพันทร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ) โรจนศักดิ์ ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ทองเพ็ญ ทวีบุญ ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สุทธิลักษณ์ นาเวียง กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จักรกฤษณ์ กลางนอก กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) ศิริศักดิ์สกุล

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร
 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บำรุงผิวหน้า ๘ จากที่นา นายไพศาล พิเคราะห์กิจ ถึงที่สนามหญษะนัง โพธิ์ภาคิชิต
 ถนนดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕ ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๖ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบ อนุมัติ.หัวเมืองกำหนด)
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๒,๕๗๕.๐๐	๑.๗๓	๔,๔๕๕.๗๕	๑.๓๖๔๒	๒,๓๖	๖,๐๗๗.๑๗
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	CU.M.	๗๒๒.๕๐	๘๔.๐๐	๖๔,๘๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๔.๕๙	๘๘,๕๒๒.๙๔
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	๒๐๔.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	๒๘๖,๐๐๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๕๑๒.๖๑	๓๙๐,๑๗๒.๑๑
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๑๗๓.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๒๓๖.๐๒	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	๑๒.๐๐	๗๕๗.๕๔	๙,๐๙๐.๒๓	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๔๓	๑๒,๔๐๑.๑๗
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๔๔๖.๓๖	-	๑.๓๖๔๒	๖๐๘.๙๓	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	๖๕๙.๖๕	-	๑.๓๖๔๒	๘๙๙.๙๐	-
	(ลงชื่อ)..... (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน							
	ผู้ประมาณการ							
				รวม	๓๖๔,๔๕๓.๑๘		รวม	๔๙๙,๖๗๓.๓๙

โรจนศักดิ์